
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej "Promyk" i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie
ADRES INWESTYCJI: 88-400 Żnin ul.Szpitalna 32
NAZWA INWESTORA: Powiat Żniński
ADRES INWESTORA: 88-400 Żnin ul.Potockiego 1; 85-796 Bydgoszcz ul.Roentgena 3

BRANŻE: Budowlana - termomodernizacja dachu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż.Tomasz Marmura

DATA OPRACOWANIA: 07.03.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Żnin ul.Szpitalna 32 - DACH					
1		Dach 100%			
1 d.1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		162,45	m2	162,450	
				RAZEM	162,450
2 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		2,18	m3	2,180	
				RAZEM	2,180
3 d.1	NNRNKB 202 0165-01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 2 NFD	m2		
		49,03	m2	49,030	
				RAZEM	49,030
4 d.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		200,03	m2	200,030	
				RAZEM	200,030
5 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		201,54	m2	201,540	
				RAZEM	201,540
6 d.1	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2		
		1624,5	m2	1 624,500	
				RAZEM	1 624,500
7 d.1	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
		6381,76	szt.	6 381,760	
				RAZEM	6 381,760
8 d.1	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną Krotność = 2	m2		
		1624,5	m2	1 624,500	
				RAZEM	1 624,500
9 d.1	NNRNKB 202 0534-03	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną Krotność = 2	m2		
		127,08	m2	127,080	
				RAZEM	127,080
10 d.1	kalk własna	Naprawa wpustów dachowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		48,97	m	48,970	
				RAZEM	48,970
12 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		48,36	m	48,360	
				RAZEM	48,360
13 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		39,18	m2	39,180	
				RAZEM	39,180
14 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		17,7	m2	17,700	
				RAZEM	17,700

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		24,48	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
16 d.1	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		48,97	m	48,970	
				RAZEM	48,970
17 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		48,36	m	48,360	
				RAZEM	48,360
18 d.1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
19 d.1	kalk własna	Wycięcie otworów, przemurowanie cegła przestrzeni dachowej i montaż klap dymowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000